

W1 Przedmiar robót

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY BUDOWLANE		
<i>1.1</i>	<i>Remont stropu nad garażami etap I</i>		
1	KNR 2-31 805-1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 6 cm	m2	85,70
2	KNR 2-31 802-5 Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm ręcznie	m2	85,57
3	KNNR 3 503-2 Analogia remont istniejącej izolacji 2*papa asfaltowa	m2	10,40
4	KNR 2-02 609-3 Ułożenie syroduru 5 cm	m2	19,11
5	KNR 2-02 609-3 Ułożenie syroduru 3 cm	m2	12,74
6	KNR 2-02 609-3 Ułożenie syroduru 2 cm	m2	12,74
7	KNR 2-02 1111-6 Analogia Przykręcenie profilu okapowego K62	m	12,51
8	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Analogia Warstwa kontaktowa Ceresit CN 87	m2	78,57
9	KNR 2-02 602-1 Analogia Izolacja z emulsji Ceresit CC81	m2	78,57
10	KNR 2-02 1106-7 Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 4,5 mm oczka 10*10 cm	m2	86,45
11	KNR 2-02 WACETOB 1105-1 Analogia Warstwa spadkowa Ceresit CN 87	m2	86,45
12	KNR 2-02 602-1 Preparat bitumiczny BT 26	m2	78,57
13	KNR 2-02 607-1 Analogia Izolacja z membrany Ceresit BT 18	m2	86,45
14	KNR 2-02 616-1 Analogia Ułożenie geowłókniny	m2	86,45
15	KNR 2-02 616-1 Analogia Ułożenie maty drenażowej grub. 8 mm	m2	86,45
16	KNR 2-01 610-7 Kruszywo o frakcji 2,8 mm	m3	3,95
17	KNR 2-31 511-2 Analogia Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm (z demontażu) na wykonanej podbudowie z kruszywa	m2	72,20
18	KNR 2-31 502-4 Chodniki z płyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	6,37
19	Kalkulacja własna Wycięcie płyt styropianowych	m2	3,69
20	KNR 0-29 IGM 641-5 Analogia Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy wodoszczelnej Ceresit CX 5	m	17,42
21	KNR 0-17 IGM 2609-1 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 100 grub. 8 cm do ścian	m2	3,69
22	KNR 2-02 829-6 Licowanie ścian płytkami na kleju trwale plastyicznym z fugą akrylową trwale plastyczną wym.płytek 20x20 cm	m2	3,48
23	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu z utylizacją sprzymowanym samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	14,87
24	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [S=9]	m3	14,87

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<i>1.2 Uszczelnienie pionowe ścian garaży</i>			
25	KNR 4-01 104-2 Analogia Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 3,0 m w gruncie kat. III	m3	18,00
26	KNR 4-01 603-6 Analogia Rozebranie izolacji z papy [R=0,4;M=0]	m2	2,60
27	KNR 4-01 603-9 Analogia dodatek następnej warstwy papy asfaltowej [R=0,4;M=0]	m2	2,60
28	KNR 2-02 603-1 Analogia Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41	m2	3,60
29	KNR 2-02 603-1 Analogia Masa bitumiczna Ceresit CP 44	m2	3,60
30	KNR 0-29 IGM 642-2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi XPS (styropianowymi) grub. 10 cm	m2	1,65
31	KNR 0-23 IGM 2612-6 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	3,30
32	KNR 2-02 603-1 Analogia Emulsja bitumiczna Ceresit CP 41	m2	3,30
33	KNR 2-02 603-1 Analogia Masa bitumiczna Ceresit CP 44	m2	3,30
34	KNR 2-02 617-1 Analogia Wszyknięcie piany poliuretanowej Ceresit TS 61 w ilości 0,013 m3 wraz założeniem sznura poliuretanowego Ceresit CS 40	m	3,20
35	KNR 2-01 610-6 Zasypanie wykopu piaskiem filtracyjnym (4,0*0,20*1,50)*2	m3 2,40	2,40
36	KNR 4-01 105-3 Zasypywanie wykopów z przerzutami ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.IV	m3	16,80
37	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	1,20
38	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi - każdy następny 1 km	m3	1,20